

小・中学校施設の耐震診断結果

学校名	建物 種別	棟名等	建築 年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震診断結果					対策	対策内容
							年度	IS値	IW値	q値	判定		
田辺第二小学校	校舎	1号館	S30.4	R	3	1,251	H20	0.1	－	0.51	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
	校舎	2号館	S34.3	R	3	1,039	H20	0.35	－	1.41	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	3号館	S42.3・S44.3	R	4	2,186	H20	0.23	－	1.16	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
	校舎	4号館	S44.3	R	4	1,832	H20	0.39	－	1.52	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
田辺第三小学校	校舎	旧館	S43.3	R	3	2,357	H20	0.3	－	1.69	耐震化必要	済	耐震補強
芳養小学校	校舎	A棟	S46.3	R	2	1,047	H20	0.58	－	1.17	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	B棟	S46.3	R	3	1,305	H20	0.31	－	2.12	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	A棟(昇降口他)	S46.3	R	2	411	H20	0.54	－	0.99	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	C棟	S54.8	R	3	819	H20	0.86	－	2.48	OK	済	－
	体育館	体育館	S47.3	R	1	573	H20	0.17	－	3.56	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
大坊小学校	校舎	管理棟	S36.2	W	1	268	H26	－	0.35	－	耐震化必要(Iw値0.7未満)	済	解体撤去(建替)
新庄小学校	校舎	管理棟	S42.3	R	2	1,817	H20	0.34	－	1.71	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	教室棟	S42.3・S54.2	R	3	1,097	H20	0.32	－	0.88	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	家庭科室	S54.2	R	2	154	H20	0.34	－	1.71	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	体育館	体育館	S42.3	R	2	487	H20	0.06	－	0.32	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
	校舎	教室棟(東)	S47.3	R	2	966	H20	0.28	－	0.67	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
稲成小学校	校舎	教室棟(西)	S48.3	R	4	1,643	H20	0.28	－	0.67	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
	体育館	体育館	S48.3	R	1	569	H20	0.52	－	0.79	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	1号館(県道側)	S32.12	R	2	846	H20	0.28	－	2.29	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
会津小学校	校舎	1号館(2号館側)	s32.3	R	2	279	H20	0.28	－	2.29	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
	校舎	3号館(西)	S44.3	R	3	813	H20	0.26	－	1.92	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	3号館(中央)	S50.1	R	3	262	H20	0.26	－	1.92	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	3号館(東)	S51.12	R	3	795	H20	0.49	－	2.18	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
	校舎	3号館(東)	S51.12	R	3	795	H20	0.49	－	2.18	耐震化必要	済	解体撤去(建替)
中芳養小学校	体育館	体育館	S43.2	S	1	416	H20	0.14	－	0.84	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去(建替)
秋津川小学校	校舎	教室棟	S32.3	R	2	548	H18	0.41	－	2.25	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	管理棟・特教室棟	S32.3・S32.12	W	1	330	H26	－	0.46	－	耐震化必要(Iw値0.7未満)	済	耐震補強
	体育館	体育館	S56.3	R	1	540	H20	2.28	－	8.01	OK	済	－
長野小学校	校舎	教室棟	S49.5	R	3	1,250	H19	0.39	－	1.53	耐震化必要	済	耐震補強
	体育館	体育館	S51.12	R	1	426	H19	0.78	－	3.94	OK	済	－
旧伏菟野小学校	校舎	教室棟	S50.3	R	3	633	H20	0.64	－	2.62	耐震化必要	済	耐震補強
田辺東部小学校	校舎	教室棟	S54.3	R	3	2,615	H20	0.47	－	1.93	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	管理棟	S54.5	R	2	1,435	H20	0.67	－	1.86	耐震化必要	済	耐震補強
	体育館	体育館	S55.2	R	1	748	H20	0.76	－	0.93	耐震化必要	済	耐震補強
中辺路小学校	校舎	旧館	S37.5	R	3	1,072	H20	0.28	－	1.24	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
	校舎	新館	S47.10	R	2	937	H20	0.67	－	2.98	耐震化必要	済	耐震補強
	体育館	体育館	S47.10	R	1	520	H20	0.78	－	1.72	OK	済	－
本宮小学校	体育館	体育館	S45.3	S	1	364	H20	0.14	－	0.58	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
三里小学校	校舎	管理棟	S36.3	W	2	794	H26	－	0.12	－	耐震化必要(Iw値0.7未満)	予定	解体撤去(建替)(H31～未使用化)
龍神小学校	校舎	新館	S50.3	S	1	284	H20	0.41	－	1.66	耐震化必要	済	耐震補強
明洋中学校	体育館	体育館	S41.3	S	2	999	H20	0.07	－	0.34	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
高雄中学校	校舎	旧館(西)	S27.3	R	3	1,258	H20	0.42	－	1.42	耐震化必要	済	解体撤去
	校舎	旧館(東)	S55.3	R	3	1,860	H20	0.58	－	2.08	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	新館	S55.8	R	3	3,455	H20	0.42	－	1.26	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎・体育館	体育館	S56.3	R,S	3	1,805	H20	0.1	－	0.4	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	耐震補強
秋津川中学校	校舎	特別教室棟	S45.3	R	3	259	H20	0.86	－	3.5	OK	済	－
	校舎	管理教室棟	S24.2	W	1	575	H26	－	1.23	－	OK	済	－
旧近野中学校	体育館	体育館	S53.10	S	2	574	H20	0.86	－	2.66	OK	済	学校移転
	校舎	教室棟	S37.3	W	1	169	H26	－	0.4	－	耐震化必要(Iw値0.7未満)	済	解体撤去(移転)
中辺路中学校	校舎	教室棟(北)	S45.3	R	3	1,454	H20	0.35	－	0.79	耐震化必要	済	耐震補強
	校舎	教室棟(南)	S46.3	R	3	1,035	H20	0.35	－	0.79	耐震化必要	済	耐震補強
旧三里中学校	体育館	体育館	S39.3	S	1	343	H20	0.01	－	0.04	耐震化必要(Is値0.3未満)	済	解体撤去
龍神中学校	体育館	体育館	S56.3	S	1	638	H20	0.78	－	2.1	OK	済	－